



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ  
CNPJ: 05.854.633/0001-80



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXTAVADO  
LOCAL: JACUNDÁ  
DATA: ABRIL/2023

ENDEREÇO: RUAS DIVERSAS - JACUNDÁ/PA

REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - 07/2023 SICRO - 10/2022 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,37% (HORISTA) 48,18% (MENSALISTA)

TABELA SEDOP - 05/2023		BDI		26,80%			
ITEM	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VL. UNIT. (R\$) S/BDI	VL. UNIT. (R\$) C/BDI 26,80%	CUSTO TOTAL C/ BDI (R\$)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	11340 SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA (3,00 X 2,00 m)	204,00	M²	174,46	221,22	45.128,88
<b>SUB TOTAL</b>							<b>45.128,88</b>
<b>3</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHORETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	19.769,00	M	65,63	83,22	1.645.153,25
3.2	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORAM 15 CM BASE X 30 CM ALTURA	19.769,00	M	54,09	68,59	1.355.879,01
3.3	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA - C=12,4 M	643,50	M	217,79	276,16	177.707,49
<b>SUB TOTAL</b>							<b>3.178.739,75</b>
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
4.1	260663 SEDOP	PISO EM BLOCOS SEXTAVADOS COMUNS EM CONCRETO, E= 8,0 CM E ARESTA= 25 CM, INCLUSO COLCHÃO DE AREIA H=5,0 CM	64.961,00	M²	126,10	159,89	10.386.926,10
<b>SUB TOTAL</b>							<b>10.386.926,10</b>
<b>5</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>					
5.1	5213855 SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	124,00	UND	406,41	515,33	63.900,66
5.2	5213444 SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	124,00	UND	230,58	292,38	36.254,55
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100.155,21</b>
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>							<b>13.710.949,94</b>

Engº Alvaro Rogerio da Silva Oliveira  
CREA-PA nº 150335295-1